

《プラントマン取扱説明書》

※プラントマンをご使用になる前に、必ずお読み下さい。

1. 作業手順

- ① プラントマンを設置する場所は、必ず平らに整地して下さい。
- ② 本体フレームは傾かないよう、水平に設置して下さい。
- ③ ホッパーをレール上に設置して下さい。
- ④ ホッパーは必ずロックピンにてロックして下さい。
- ⑤ 大型土のう袋を、本体フレームのホッパーがセットされていない側の桟のフックに引っ掛けて広げておいて下さい。
- ⑥ ホッパーを大型土のう袋の上に移動させ、ロックして下さい。
※レール上に異物が無いことを確認してから移動させて下さい。
※ホッパーを移動させる前に、ロックピンを上げてロックを解除して下さい。
- ⑦ 大型土のう袋の内袋の上部を、ホッパー下部の止め金具で挟み込んで下さい。
※ホッパーには止め金具が4個付いています。
※内袋は少し弛ませて止めて下さい。
- ⑧ 大型土のう袋の吊ベルトを、ホッパー上部4角から垂れ下がっているバネフックに引っ掛け、上に引き上げて下さい。
- ⑨ 大型土のう袋のセットが完了したら、プラントマンから離れて下さい。
- ⑩ バックホウ作業半径内に誰もいないことを確認し、土砂等をバックホウにて投入して下さい。
※土砂等はホッパーへの衝撃が少ない高さから投入して下さい。
- ⑪ 土砂等の投入が完了したら、⑤の要領で隣の桟に次の大型土のう袋を広げておいて下さい。
- ⑫ ⑥～⑧の要領で、次の大型土のう袋をセットして下さい。
- ⑬ 土砂等の投入が完了した大型土のう袋の口を縛り、バックホウ(クレーン機能付)で、出来上がった大型土のうを吊り出して下さい。
- ⑭ 以後、上記の作業を繰り返し、安全に大型土のうの制作を行って下さい。

2. 注意事項

- ① 土砂等の投入杯数は、使用するバックホウのバケット容量で決めて下さい。
- ② 吊ベルトを掛けるバネフックは、大型土のう袋の種類により、その都度使い易い位置にセットして使用して下さい。
- ③ ホッパーがレール上を移動するため、レール幅は精密に設定しています。このため、レールの精度に支障が出るような衝撃を本体フレームに与えないで下さい。
(故障の原因になります。)
- ④ バネフックのバネは、あまり強く引き伸ばさないで下さい。
- ⑤ バックホウの作業半径内は、作業員以外の立入禁止区域として下さい。
- ⑥ ホッパーを移動させるときは、危険ですのでレールに手や指で触れないで下さい。
- ⑦ バネ類・アングル車輪・止め金具・ロックピン等は消耗品になります。使用頻度により、早く消耗することがあります。(交換は有償となります。)